

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

**„HIVATALI  
KAPU”**

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó  
2024-2038 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

***Tisztelt Ellátásért Felelős!***

Mint a(z) **20.** sorszámú **11-03072-1-007-00-04** kóddal rendelkező **Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2024-2038. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§ (2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2023. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

[bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)

Tisztelettel:

Kugler Gyula  
vezérigazgató  
sk.

**Melléklet:** 2024-2038 időszakra szóló GFT

Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra																				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																				
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató																				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.																				
A VKsztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás																				
Víziközmű-rendszer kódja: 11-03072-1-007-00-04																				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett e ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rendkívüli helyzelel adódó azonnali feladatok		15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	0	Tartalékkeret			X												
2	FI-2014-136 Balatoncsicsó rsz - Nagyzásony rsz távvezeték, Tartalék vízbázis kialakítása: Balatoncsicsói és Nagyzásonyi rendszer összekötése	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	24 000	100% Külső források	2025	2025	közép	X											
3	FI-2015-1877 Balatoncsicsó Új telekosztás, Telekkialakítás véggett ivóvíz-hálózat bővítés (250 fm D110 KPE)	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	5 800	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2025	2025	közép	X											
4	FI-2015-1879 Táyon 24/4. hrsz., Telekkialakítás véggett ivóvíz-hálózat bővítés (300 fm D110 KPE)	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	6 900	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2025	2025	közép	X											
5	FI-2014-1642 Tartalék vízbázis, Tartalék vízbázis kialakítása: Balatoncsicsó és Nagyzásony rendszer összekötése után új mélyfúrású kút létesítése és bekötése	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	60 000	100% Külső források	2025	2025	közép	X											
6	FI-2014-1541 Balatoncsicsó 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védődíomok kialakítása	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	2 500	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2025	2025	közép	X											
7	FI-2014-1640 Balatoncsicsó 1. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védődíomok meghatározása (műszaki terv) eljárás illetékkel	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk. 0% Nagyzásony Önk. 0% Vördösto Önk. 0% Bamac Önk.	1 800	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2028	2028	közép		X										
8	FI-2014-1641 Mencshely ásoft kút vízbázis, Védőterületek/védődíomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárás illetékkel	-	15,35% Balatoncsicsó Önk. 19,88% Dörgicse Önk. 17,91% Mencshely Önk. 3,94% Óbudavár Önk. 29,47% Szentantalfa Önk. 7,22% Szentjakabá Önk. 6,23% Táyon Önk.	1 800	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2031	2031	hosszú							X					

Víziközmű rendszer megnevezése: 25. Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Balatoncsicsó rsz - Nagyvázsony rsz távvezeték

Azonosító: FI-2014-136

Fejlesztési feladat: Balatoncsicsói és Nagyvázsonyi rendszer összekötése

A Nagyvázsony-Vöröstó-Barnag ivóvízellátó rendszer egyetlen vízbázisa a nagyvázsonyi K-2 mf. kút, a Balatoncsicsó-Szentantalfa-Tagyon-Szentjakabfa-Óbudavár-Mencshely-Dörgicse ivóvízellátó rendszer egyetlen vízbázisa a balatoncsicsói K-2 mf. kút. Mindkét rendszer esetében a vízbázisnál előálló üzemzavar a teljes ivóvízellátó rendszert veszélyezteti, hosszantartó ellátási problémát okoz, mivel a tárolókapacitás a fogyasztáshoz képest viszonylag kicsi.

A két rendszert a Nagyvázsony-Mencshely települések térségben összekötve jelentősen javulna az üzembiztonság, mivel a két vízbázis egymás tartalékául szolgálna.

A beruházás során összesen épül a nagyvázsonyi K-2 kúttól Mencshely községig 4000 m D160 KPE vezeték

A beruházás Nagyvázsonyi ivóvízellátó víziközmű-rendszerre eső becsült költsége 24.000.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Balatoncsicsó 2. sz. kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1541

*Fejlesztési feladat:*

Védőterületek/védőidomok kialakítása

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladatok között a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határozatában foglalt előírások megtétele szerepel.

*A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Balatoncsicsó 1. sz. kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1640

*Fejlesztési feladat:*

Vízbázisvédelmi műszaki terv eljárási illetékekkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően ezen feladatok között el kell készíteni a vízbázis védőterületeire és védőidomaira vonatkozó komplett vízbázisvédelmi diagnosztikai műszaki tervet. A készítendő vízbázisvédelmi terv tartalmában meg kell feleljen „a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló” 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott előírásoknak, valamint a tervekészítés követelmény-rendszerére vonatkozóan a Vízügyi Hatósággal egyeztetett szempontoknak.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz csak a műszaki tartalmú terv elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel. Ezen tételen belül szerepel viszont a fizetendő igazgatás-szolgáltatási díjak összege, tekintettel arra, hogy ezeket a kérelem benyújtáskor kell megfizetni.

*A beruházás becsült költsége* 1.800.000,- Ft+ÁFA.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Mencshely ásott kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1641

*Fejlesztési feladat:*

Vízbázisvédelmi műszaki terv eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően ezen feladatok között el kell készíteni a vízbázis védőterületeire és védőidomaira vonatkozó komplett vízbázisvédelmi diagnosztikai műszaki tervet. A készítendő vízbázisvédelmi terv tartalmában meg kell feleljen „a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló” 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott előírásoknak, valamint a tervekészítés követelmény-rendszerére vonatkozóan a Vízügyi Hatósággal egyeztetett szempontoknak.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz csak a műszaki tartalmú terv elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel. Ezen tételen belül szerepel viszont a fizetendő igazgatás-szolgáltatási díjak összege, tekintettel arra, hogy ezeket a kérelem benyújtáskor kell megfizetni.

*A beruházás becsült költsége* 1.800.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése: 25. Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Tartalék vízbázis

Azonosító: FI-2014-1642

Fejlesztési feladat: Tartalék vízbázis kialakítása: Balatoncsicsó és Nagyvázsony rendszer összekötése után új mélyfúrású kút létesítése és bekötése

A Nagyvázsony-Vöröstó-Barnag ivóvízellátó rendszer egyetlen vízbázisa a nagyvázsonyi K-2 mf. kút, a Balatoncsicsó-Szentantalfa-Tagyon-Szentjakabfa-Óbudavár-Mencshely-Dörgicse ivóvízellátó rendszer egyetlen vízbázisa a balatoncsicsói K-2 mf. kút. Mindkét rendszer esetében a vízbázisnál előálló üzemzavar a teljes ivóvízellátó rendszert veszélyezteti, hosszantartó ellátási problémát okoz, mivel a tárolókapacitás a fogyasztáshoz képest viszonylag kicsi. A két rendszer összekötése Nagyvázsony-Mencshely között bármelyik oldali üzemzavar esetén csak ideiglenesen képes a kieső vízmennyiséget pótolni. Tartós – nyári csúcsidőszakra is megfelelő megoldás egy harmadik, mindkét rendszerre termelő kút létesítése. A BEN-FOR ENVIROMENT Kft. 2006/T-3 10-01 vízbeszerzési tanulmányterve kijelöli a lehetséges helyszíneket.

A beruházás becsült költsége 60.000.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Balatoncsicsó Új telekosztás

*Azonosító:* FI-2015-1877

*Fejlesztési feladat:*

Telek kialakítás végett ivóvíz-hálózat bővítés (250 fm D110 KPE)

Az Önkormányzat a település északi részén, az 52/4, 52/3 és a 013/9 területeken lakótelkek kialakítását tervezi. A terület vízellátására épül 250 m D110 KPE gerincvezeték és kb. 12 db D32 bekötés, 1 db NA100 szakaszoló tolózár és 1db NA100 FF tűzcsap. Az építendő gerincvezeték a Liliom utcai meglévő vezetékre csatlakozik.

*A beruházás becsült költsége 5.800.000,-Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Tagyon 24/4. hrsz.

*Azonosító:* FI-2015-1879

*Fejlesztési feladat:*

Telek kialakítás végett ivóvíz-hálózat bővítés (300 fm D110 KPE)

Az Önkormányzat a település déli részén, a 24/4 területen lakótelkek kialakítását tervezi. A terület vízellátására épül 300 m D110 KPE gerincvezeték és kb. 12 db D32 bekötés, 1 db NA100 szakaszoló tolózár és 1db NA100 FF tűzcsap. Az kialakítandó gerincvezeték a Petőfi utcai meglévő vezetékre csatlakozik és a 017/2 hrsz. területen épül.

*A beruházás becsült költsége* 6.900.000,-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

## Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra

## BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-03072-1-007-00-04

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	357	-357
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 068	-1 068
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	0	(0%)	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>	<b>-1 425</b>
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	17 000	17 357	
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	1 068	
	3.) Külső források	84 000	84 000	
		<b>Összesen</b>	<b>101 000</b>	<b>102 425</b>
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	1 800	2 157	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	1 068	0
	3.) Külső források	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>3 225</b>





*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:* Dörgicse Kis-dörgicse 100 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-41

*Fejlesztési feladat:* Építészeti felújítás

A medence és a tőle 2m-re levő zárkamra közötti csótátvezetés meghibásodott. Jelenleg ideiglenes megoldás biztosítja az üzemet. A medence belső falán a bevonat több helyen sérült, a medence szivárog.

A végleges javításhoz a medence falátvezetések cserélni szükséges, valamint a medence teljes belső felületét vízzáróvá kell tenni.

*A beruházás becsült költsége:* 3.500.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a teljes kivitelezési és az ideiglenes üzem költségét.

*Víziközmű-rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:* Dörgicse Fő utca

*Azonosító:* FI-2014-49

*Fejlesztési feladat:* Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem a Szent Balázs utca - Fenyvesalja utca szakaszon (160 fm D110 KPE)

Alsó-Dörgicse községben a régi település részben még sok helyen található kb. 70 éves azbesztcement gerinc vezeték és a hozzá csatlakozó kb. 40 éves horganyzott acél bekötő vezeték. Ezekben a szakaszokon sokszor fordul elő csőtörés, illetve hosszú ideig rejtve maradó szivárgás.

A rekonstrukció során a meglévő NA100 azbesztcement vezeték helyett épül D110 KPE vezeték 160 m, cserére kerül 14 db hg.acél bekötő vezeték.

*A beruházás becsült költsége:* 3.200.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Dörgicse Alsódörgicse nyomáscsökkentő

*Azonosító:* FI-2014-235

*Fejlesztési feladat:*

Gépészeti felújítás

A Dörgicse település Alsódörgicse részét szabályozó nyomáscsökkentő elavult, nehezen beállítható, sokszor meghibásodik. Cseréje szükséges korszerű típusra. A korszerű nyomáscsökkentő beépítéséhez szükséges a nyomáscsökkentő akna szerelvényeinek teljes cseréje, valamint a hozzávezető csővezetés átalakítása is

Beépítésre kerül 1 db NA100 HAWIDO 16 bar nyomáscsökkentő, 1db NA100 szűrő, 2 db NA100 tolózár.

*A beruházás becsült költsége 2.500.000,-Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Dörgicse Fő utca

*Azonosító:* FI-2014-236

*Fejlesztési feladat:*

Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem a Szent Balázs utca - Fenyvesalja utca szakaszon (160 fm D110 KPE)

Alsó-Dörgicse községben a régi település részben még több helyen található kb. 70 éves azbesztcement gerinc vezeték és a hozzá csatlakozó kb. 40 éves horganyzott acél bekötő vezeték. Ezekben a szakaszokon sokszor fordul elő csőtörés, illetve hosszú ideig rejtve maradó szivárgás.

A rekonstrukció során a meglévő NA100 azbesztcement vezeték helyett épül D110 KPE vezeték 160 m, cseréjére kerül 6 db hg.acél bekötő vezeték.

*A beruházás becsült költsége 3.200.000,-Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



*Víziközmű rendszer megnevezése:*

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Dörgicse Kisdörgicse 100 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-650

*Fejlesztési feladat:*

Gépészeti felújítás

A medence építészeti felújításával kapcsolatosan a gépészeti felújítás is szüksége. A korrodált medencetéri lejáró létrát, a belső csövezést és szerelvényeket cserélni kell korrózió álló acélra illetve műanyagra. A zárkamrában levő, töltő oldali elzárót motoros működtetésűre kell átalakítani a távszabályozás érdekében.

*A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

## Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-03072-1-007-00-04

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	30	-30
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	0	(0%)	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	42 450	1 300	
	3.) Külső források	152 800	152 800	
	<b>Összesen</b>	<b>195 250</b>	<b>154 100</b>	
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	19 066	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 066</b>	