

Huszár Művek
Villamos szerelési kft
www.huszar-muvek.hu
+36309275557
Adósz:13836188-2-19
Céggj:19-09-509158
Otp:11748069-20028118

Név : Pm hivatal

Cím : Dörgicse

Kelt: 2021 év....03.....hó.23.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....43.21.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

1x3F földkábeles mérőhely kialakítása.

Telekhatárra,munkadugaljakkal.

Készült:ÉN.Teljesítés: A mérőhely telepítése,nem pedig a bekapcsolás!

Az ajánlat közműdíjakat NEM tartalmaz!

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	155.798	80.000
2.1 ÁFA vetítési alap		235.798
2.2 ÁFA	27.00%	63.665
3. A munka ára		299.463

Huszár István

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	155.798	80.000
I. Fejezet munkanemei összesen	155.798	80.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	71-002-1.3-0213010 (3) Szigetelt vezeték elhelyezése, rézvezetővel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	10 m	350	0	3.500	0
2	71-003-1.1-0611706 Sorozatkapocs tömb elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe, vagy egyéb alapra, 1 elemes	9 db	1.780	0	16.020	0
3	71-003-4 Szerelési anyagok. Eső védő lemez	1 db	9.720	0	9.720	0
4	71-003-10.2-0491008 (21) ÖN Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm ² LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely barna R: 037669	30 db	43	0	1.290	0
5	71-004-2 Mérőhely tartó szerkezet; 300x600 as tűzihorganyzott láb.	1 db	18.300	0	18.300	0
6	71-007-1.1.3-0316511 (3) Kisfeszültségű, 230-400V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú Fali dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V	1 db	4.900	0	4.900	0
7	71-008-9.2.1-0637858 (16) Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Kismegszakító 1P 16A C	2 db	868	0	1.736	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	71-008-9.2.3-0637882 (18) Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Kismegszakító 3P 16A C 1 db	3.997	0	3.997	0
9	71-008-11.1.1.2-0123102 (30) Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú ÁV-kapcsoló 4P 30mA 40A 1 db	15.343	0	15.343	0
10	71-009-11.1-0622102 Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Üres elosztószekrények Üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 125 x 146 mm, nem átlátszó fedél. 1 db	10.064	0	10.064	0
11	71-009-11.2-0622131 Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védettséggel, Kisautomata szekrények Kisautomata szekrény, 12 osztásegységes, csapófedéllel. 1 db	20.476	0	20.476	0
12	71-009-13.1-0622163 Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig Fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, csapófedéllel. 1 db	39.624	0	39.624	0
13	71-013-5.5.1-0310373 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, Keresztföldelő, 1,5 m hosszú, 20 mm átm., ütővéggel és csatlakozóval. 1 db	10.828	0	10.828	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	71-043-434 Mérőhely összeszerelés, telepítés munkadíja,Balatonfüreden kívül. (Anyagbeszerzés,összeszerelés,telepítés) 1 klt	0	80.000	0	80.000
Munkanem összesen:				155.798	80.000